

平成 30 年 9 月吉日

近隣のみなさまへ


神戸市 教育委員会事務局 学校環境整備課
神戸市 住宅都市局 建築技術部
神戸市立乙木小学校

工事着工のお知らせ

乙木小学校外壁改修他工事について

平素は、神戸市の事業にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、乙木小学校外壁改修他工事を下記のとおり行うこととなりました。
工事中は、皆様方に何かとご不便、ご迷惑をおかけすることとなりますが、
工事の趣旨をご理解のうえ御協力いただきますよう宜しくお願いいたします。

1. 工事名 乙木小学校外壁改修他工事
2. 工事場所 神戸市垂水区美山台2丁目1-1 乙木小学校
3. 工事期間 平成30年9月中旬～平成31年3月中旬（予定）
4. 工事時間 月曜日から土曜日の午前8時～午後6時
作業進捗により止むを得ず時間を過ぎる場合があります。
また、工事進捗により日曜・祝日に作業を行うことがあります。
但し、その場合は振動騒音の出ない軽作業とします。
なお、天候不良など緊急時には、工事現場の安全確保の為に
作業を行う場合があります。
5. 工事内容
 - ・北棟：外壁塗装、鉄部塗装、建具改修工事
 - ・管理棟：屋根塗装、屋上防水、外壁塗装、鉄部塗装、建具シーリング、建具がらみ取替工事
 - ・プール更衣室棟：屋根葺き、外壁塗装、鉄部塗装、建具シーリング工事、
 - ・体育倉庫棟：屋根塗装、外壁塗装、鉄部塗装工事
 - ・倉庫棟：屋根防水、外壁塗装、鉄部塗装、建具シーリング工事
6. 事業主体 神戸市 教育委員会事務局 学校環境整備課
7. 工事監理 神戸市 住宅都市局 建築課 村井・水沼
工事監理委託 株式会社財田建築設計事務所 松本（Tel078-821-7443）
8. 問合せ先 施工業者 株式会社中田工務店（現場代理人）今吉（Tel078-705-3030）
携帯 090-9272-8749



-1640

-950

柵組本足場 (W900) メッシュシート張り
※一部W600 下部金網式養生柵

工事進入路

+690

▽ 誘導員 (工事状況により配置)

門扉W=3.2m×H1.4m

道路

機械室1
屋神4S

朝顔

北門

門扉W=3.2m×H1.5m

玄関庇
屋神3S

倉庫-2

キュービクル

2F部朝顔

門扉W=4.0m×H1.5m

プール

機械室

物置-1

プール更衣室
改修建物

学校体育施設
開放建物-1

仮囲い(ガードフェンス H=1,800)上部シート貼
下部巾木

柵組本足場 (W900) メッシュシート張り
下部金網式養生柵

仮囲い(ガードフェンス H=1,800)上部シート貼
下部巾木

朝顔

動物小屋-1 動物小屋-2

下層

改修建物

仮設ゲ-1W5.0m

資材倉庫
5.6m×2.3m

朝顔

改修建物

管理棟
屋内運動場
改修建物

朝顔

改修建物

朝顔

資材倉庫2

現場事務所兼
休憩所
5.6m×4.7m 2F

朝顔

南棟
(普通教室棟)

仮設トイ※排水施設により変更

朝顔

児童出入口

朝顔

改修建物

朝顔

改修建物

朝顔

改修建物

朝顔

改修建物

2,200

7,500

15,000

36,000

9,000

9,700

+3750

道路

正門

物置工事期間中移設
現状位置に再設置

学校体育施設
開放建物-2

1,800

物置-5

改修建物
体育倉庫

物置-3

物置-2

物置-4

仮囲い(ガードフェンス H=1,800)上部シート貼
下部巾木

仮設ゲ-1W6.0m

門扉W=5.8m×H1.8m

誘導員

工事看板

道路

工事進入路

配置図

S=1/600

改修工事対象の部分

凡例

柵組本足場 (W900) メッシュシート張り下部金網式養生柵
(出隅部コーナーガードH=1.8m×2箇所)

計画工程表

株式会社中田工務店

現場代理人 今吉正幸

工事名 乙木小学校外壁改修他工事

